

## Kosztorys

### Roboty rozbiórkowe oraz drzwi na parterze

Data: 16.05.2017

Jednostka opracowująca kosztorys:

Narzuty: VAT

23,00%

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
<b>1 Element</b>							
1.1 Rozebranie ścian wraz z wywiezieniem gruzu							
			1,45*0,75*2,6	=			2,827500
			7,77*0,2*4,56	=			7,086240
			4*4,56*0,2	=			3,648000
							13,562
							13,562 m3
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.2 Przeniesienie grzejnika							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.3 Zamurwane otworów drzwiowych							
			1*2,1*2	=			4,200000
			1,5*2,5	=			3,750000
			1,5*2,5	=			3,750000
							11,700
							11,700 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.4 Montaż nadproża							
			5*1,8	=			9,000000
							9,000
							9,000 mb
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.5 Przełożenie drzwi							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.6 Uzupełnienie podłóg w miejscu wyburzonych ścian							
			7,7	=			7,700000
			4	=			4,000000
							11,700
							11,700 mb
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.7 Montaż ścianek działowych gr. 25 cm na podwójnym stelażu z wypełnieniem wełną mineralną prasowaną 10cm, 2x wełna akustyczna 5cm							
			1,77*4,56	=			8,071200
							8,071
							8,071 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
<b>Podsumowanie elementu</b>							<b>Razem</b>
<b>Ogółem Element</b>							<b>Razem</b>
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>							<b>Razem</b>
<b>Razem</b>							<b>Wartość kosztorysu netto:</b>