

Kosztorys

Zespół szatniowy oraz sanintariaty na parterze

Data: 12.07.2017

Jednostka opracowująca kosztorys:

Narzuty: VAT

23,00%

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Element							
1.1 Punkty wodne							11 pkt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.2 Montaż zestawu podtynkowego gr 8cm wraz z muszlą i deską							5 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.3 Montaż umywalek wraz z syfonem zaworkami i stelażem							5 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.4 Montaż pisuarów wraz z syfonem i spluczka i stelażem							3 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.5 Montaż kabin							5 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.6 Położenie płytek na ścianach i podłogach wraz z przygotowaniem podłoża							
			5*2*2		=	20,000000	
			3*3		=	9,000000	
			2*2*2		=	8,000000	
			7,36*4		=	29,440000	
						66,440	
						66,440 m2	
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.7 Wyciągnięcie poziomów wod-kan							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.8 Montaż ścianek działowych gr.12 w wypełnieniu wełną mineralną gr. 10							
			3*2,6*3		=	23,400000	
			2*2		=	4,000000	
						27,400	
						27,400 m2	
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.9 Wstawienie drzwi							3 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Element							Razem
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							Wartość kosztorysu netto: